

Riskbedömning enligt miniriskmetoden – Installation av eldstad och röckanal

Information om projektet

Fastighet:	Fastigheten 1
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	Bengt Bengtsson, 070-123 45 67, bengt@bengtsson.se
Åtgärd:	Nyinstallation av eldstad och röckanal
Beräknad byggstart (datum):	2024-06-01
Planerat färdigställande (datum):	2024-09-01
Entreprenadform:	Totalentreprenad
Entreprenör:	Mats Eld, mats.eld@mejladress.se, 0700-00 00 00
Riskbedömning upprättad (datum):	2024-01-26

Alla som deltagit i riskbedömningen

Namn	Roll	Företag	E-post	Telefonnummer
Bengt Bengtsson	Byggherre	Privatperson	bengt@bengtsson.se	070-123 45 67
Mats Eld	Entreprenör	Installationsföretaget AB	mats.eld@mejladress.se	0700-00 00 00
Sara Andersson	Kontrollansvarig	Sotar´n AB	sara@konsult.se	0700-00 00 00

Risker och åtgärder

Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd	Ansvar
Risk för brandspridning/antändning av golv på grund av spill, glöd eller gnistor	4	5	20	Kontrollera att eldstadsplan finns monterad och är tillräckligt stor	Johanna Ali
Risk att underlaget inte har tillräcklig bärförmåga	2	5	10	Kontrollera att underlaget har tillräcklig bärförmåga	Mats Eld
Risk att eldstad samt rökkanal monteras felaktigt	2	5	10	Kontrollera att monteringsanvisningar för eldstaden och rökkanalen har följts	Mats Eld
Risk att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt verkningsgrad inte följer gällande föreskrifter	2	5	10	Kontrollera att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt verkningsgrad följer gällande föreskrifter	Bengt Bengtsson
Risk att skorsten inte är tillräckligt hög för att erhålla god skorstensverkan samt förhindra att olägenheter uppstår i byggnadens omgivning	2	4	8	Kontrollera att skorstenen mynnar över nock samt minst 1 meter över taktäckningsmaterial	Johanna Ali

Risk att skorstenen placeras felaktigt så att rökgaser/avgaser förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster/dörrar eller närliggande byggnader	2	4	8	Kontrollera att skorstenen placeras inte så att rökgaser/avgaser inte förs tillbaka till byggnaden eller närliggande byggnader	Mats Eld
Risk att taksäkerhetsanordningar inte är monterade korrekt	3	4	12	Kontrollera att taksäkerhetsanordningar är monterade korrekt	Mats Eld
Risk för fuktskador/läckage vid genomföringar kring skorsten på tak	3	5	15	Kontrollera att det är tätt runt skorstenens genomföring av yttertaket samt att korrekt tätningar används	Mats Eld
Risk att täthetsprovning och brandskyddskontroll inte utförs	3	2	6	Kontrollera att täthetsprovning och godkännande av brandskydd är utförd (sotarintyg lämnas in till byggnadsnämnden)	Johanna Ali